NORMALIZZAZIONE INTERNA STANDARDIZATION	DISEGNI DI RIFERIMENTO / REFERENCE DRAWINGS	NUMERO DISEGNO / DWG NUMBER
	PLAN GEN FOGNATURE IMP. TRATT. (REV 12)	0116 36505
	CLE COMP-PLANIMETRIA RETE FOGNARIA (REV 1)	0116 33272
	STRADA COLLEG. CLI COMPRESS E TRATT (REV 1)	0116 33274

LEGENDA

AREA SNAM RETE GAS

ELENCO APPARECCHIATURE ED EDIFICI STOCCAGGI GAS ITALIA

1. TURBOCOMPRESSORE COOPER ROLLS (TC-6)
2. REFRIGERANTI OLIO COOPER ROLLS
3. REFRIGERANTI GAS PRIMA FASE COOPER ROLLS
4. REFRIGERANTI GAS SECONDA FASE COOPER ROLLS
5. FILTRI FUEL GAS COOPER ROLLS
6. SCAMBIATORE FUEL GAS COOPER ROLLS
7. FILTRI GAS PRINCIPALE
8. TURBOCOMPRESSORE PGT-25 (TC-5)
9. REFRIGERANTI OLIO PGT-25
10. REFRIGERANTI GAS PRIMA FASE PGT-25
11. REFRIGERANTI GAS SECONDA FASE PGT-25
21. FABBRICATO CALDAIE
22. FABBRICATO COMPRESSORI ARIA STRUMENTI E SERBATOI DI POLMONAZIONE ARIA SERVIZI
23. SERBATOI OLIO DI LUBRIFICAZIONE
24. CENTRALINA SISTEMA IDRAULICO D'AVVIAMENTO
25. SCARICHI SILENZIATI DI CENTRALE
26. FABBRICATO CO2 PER SCARICHI DI CENTRALE
27. PACKAGE ELETTROCOMPRESSORE GAS DI RECUPERO
28. FILTRI GAS COMBUSTIBILE
29. SERBATOIO SLOP
30. VASCA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE (FUORI SERVIZIO)
31. FILTRO E SCAMBIATORE GAS SERVIZI
33. SERBATOI DI STOCCAGGIO CO2 LIQUIDA
34. GENERATORI ELETTRICI DI EMERGENZA
35. GAS CROMATOGRAFO
36. PALAZZINA PRINCIPALE
37. CABINA ELETTRICA
38. CAPANNONE
52. POZZETTO SOLLEVAMENTO ACQUE

ELENCO APPARECCHIATURE ED EDIFICI SNAM RETE GAS

32. DEPOSITO FUSTI OLIO
39. PALAZZINA PRINCIPALE
40. MAGAZZINO/LOCALE CALDAIE
41. TRAPPOLA GASDOTTO PEDEMONTANA DN 30"
42. TRAPPOLA GASDOTTO MORTARA DN 30"
43. IMPIANTO DI RIDUZIONE DEL NODO (GASDOTTO MORTARA DN 30")
44. IMPIANTO DI RIDUZIONE DEL NODO (COLLETTORI DI ESERCIZIO)
45. NODO DI SMISTAMENTO GAS
46. VASCA ANTINCENDIO
47. POZZO ACQUA
48. GRUPPO DI RIDUZIONE DI RIVOLTA
49. TRAPPOLA GASDOTTO IMPORTAZIONE CSI DN 34"
50. STOCCAGGIO BOMBOLE CO2
51. PREDISPOSIZIONE TRAPPOLA GASDOTTO RIPALTA DN 34"

ELENCO APPARECCHIATURE ED EDIFICI IMPIANTO DI TRATTAMENTO

1. SALA MISURE N° 1
2. VASCA RACCOLTA FOGNATURA AREE PAVIMENTATE
3. FABBRICATO COMPRESSORI
4. ANTENNA PONTE RADIO
5. CABINA ELETTRICA
6. FABBRICATO MULTIUSI
7. SALA MISURE N° 2
8. AMPLIAMENTO CABINA ELETTRICA
9. VASCA RACCOLTA ACQUE BIANCHE
10. FABBRICATO QUADRI LOCALI APPARECCHIATURE
11. TETTOIA METALLICA

SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'
310-AVE-011/081	COLONNE DISIDRATAZIONE 4.500.000 Nm³/giorno	8
310-AVE-081/131	COLONNE DISIDRATAZIONE 4.500.000 Nm³/giorno	5
380-ATA-101-102	STOCCAGGIO GLYCOL UMIDO/ANIDRO 500 m³	2
380-ATA-103-104	STOCCAGGIO GLYCOL UMIDO/ANIDRO 500 m³	2
380-AVH-002	DEGASATORE GLYCOL	1
380-AVH-001	SEPARATORE GLYCOL	1
380-AHC-001	AIR COOLER GLYCOL	1
380APA011-051A/B	POMPE RIGENERAZIONE GLYCOL	10
380-APA-001A/B	POMPE CARICAMENTO E CIRCOLAZIONE GLYCOL	2
380APB-011-131A/B	POMPE INIEZIONE GLYCOL COLONNE	26
120APD001A/B002A/B	POMPE INIEZIONE METANOLO	4
120-ATA-001	SERBATOIO METANOLO 3.5 m	1
120-ATA-002	SERBATOIO METANOLO 5.5 m	1
230-ATK-001	CANDELA DI SFIATO h=70 m	1
580-AFJ-001	TERMODISTRUTTORE	1
420-AVB-001	SEPARATORE CONDENSE FUEL GAS	1
580-AVN001	K.O. DRUM	1
460-AKC-001A/B/C	COMPRESSORI ARIA	3
460-AVB-002-001	POLMONE ARIA STRUMENTI	2
460-AVK-001/2/3/4	ESSICATORI ARIA	2
380-1-2-3-4-	NUOVI RIGENERATORI GLYCOL TEG	4
540-APH-004A/B	POMPE RILANCIO ACQUE AREE PAVIMENTATE	2
540-APH-001/002	POMPE RILANCIO ACQUE BIANCHE	2
550-AVH-001	DEGASATORE FONDO COLONNE	1
520-APH-001	POMPA ACQUA DI POZZO	1
520-AVA-001	AUTOCLAVE	1
580-APB-001A/B	POMPE RECUPERO CONDENSE	2
580-AHC-001	AIR COOLER GAS	1
420-AVB-001	SEPARATORE FUEL GAS	1
420-AVC-001	GORGOGLIATORE GLYCOL	1
430-ATA-001	SERBATOIO GASOLIO G.E.	1
550-ATA-001	SERBATOIO STOCC. LIQUIDI FONDO COLONNE	1
550-APA-001	POMPA SPEDIZIONE LIQUIDI FONDO COLONNE	1
540-APC-002	POMPA RILANCIO ACQUE AREE PAVIMENTATE	1
310-AVB-004/005	POLMONI ARIA EMERGENZA VALVOLE	2
460ACL007/8/9/10	FILTRO DISOLEATORE ARIA	3
380-0-VA-001	NUOVO SERBATOIO RACCOLTA DRENAGGI	1
540-ATA-002	SERBATOIO RACCOLTA DRENAGGI	1
540-ATM-001	VASCA RACCOLTA E RILANCIO ACQUE METEORICHE	1
540-APC-001A/B	POMPE RILANCIO DRENAGGI	2
540-APC-003A/B	POMPE RILANCIO DRENAGGI	2
540-ATM-002	VASCA EMERGENZA ACQUE METEORICHE	1
540-ATM-004	VASCA RACCOLTA ACQUE AREE CORDOLATE	1
230-ATD-001	CANDELA DI RISERVA AL TERMODISTRUTTORE	1
310-VA-100	SEPARATORE GLICOLE	1
310-VA-101	SEPARATORE GLICOLE	1
120-VA-001	SERBATOIO INTERRATO METANOLO	1

LEGENDA:

P1 → P8 PUNTO DI CAMPIONATURA

S1 → S5 PUNTI DI SCARICO DELL'IMPIANTO

- PRO POZZETTO DI ISPEZIONE E RACCOLTA
- PDO POZZETTO DI RACCOLTA AREE PAVIMENTATE
- PDB POZZETTO DI DRENAGGIO BACINI DI CONTENIMENTO
- PL POZZETTO PIEDE PLUVIALE
- PI POZZETTO DI ISPEZIONE
- PR POZZETTO DI RACCOLTA A BOCCA DI LUPO
- PC POZZETTO DI RACCOLTA A GRIGLIA PER CARREGGIATA
- 1+13 X POZZETTO SPECIALE PER SEZIONAMENTI FOGNATURA
- POZZETTO A TENUTA
- VASCA ACCUMULO-RILANCIO ACQUE METEORICHE
- VASCA TIPO IMHOFF
- FOGNATURA ACQUE METEORICHE DA STRADE (tubazione in PVC)
- FOGNATURA SCARICHI DRENAGGI APPARECCHIATURE(tubazione in ACCIAIO)
- FOGNATURA FUORI ESERCIZIO
- FOGNATURA AREE PAVIMENTATE (tubazione in ACCIAIO) (acque meteoriche e non, potenzialmente contaminate, punto I autorizzazione 482/2005)
- FOGNATURA ACQUE REFLUE DOMESTICHE (tubazione in PVC)
- GHIOTTA

NOTE GENERALI:

- TUTTE LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO RIFERITE ALLA QUOTA -0.10 DELL'IMPIANTO CORRISPONDENTE A m 100.00 S.L.M.M. (COLMO STRADALE) .

REV.	DATA	REVISIONE / DESCRIPTION	DISEGN. DRAFT.	CONTR. CHECK'D	APPROV. APPRO'D	STATO REVISIONE REV. STATUS
04	MAG-20	ADEGUAMENTO RETE	L.P.	G.G.	STOGIT	-
03	NOV-12	INSERIMENTO NUOVI RIGENERATORI TEG	A.D.	S.B.	STOGIT	-
02	MAG-09	REVISIONE GENERALE	M. R.	F. C.	D. M.	-
01	GIU-04	REVISIONE	A. D.	S. B.	D. M.	-
00	MAG-04	UNIFICAZIONE AREE COMP/TRATT	A. D.	F. C.	D. M.	AB

Stogit
Stoccaggi Gas Italia SpA
Sede Operativa di Crema

CONCESSIONE SERGNANO

PLANIMETRIA GENERALE STOGIT - RETE FOGNARIA

SCALA SCALE	SOSTITUISE IL N. SUPERSEDES N.	SOSTITUITO DA SUPERSEDED BY n.	AREA FMP PLANT AREA	UNITA' IMP. PLANT UNIT	DENOMINAZIONE DOCUMENTO DOCUMENT DESCRIPTION		N. / Di SHEET
1:750				0116		00 CADG 33271	1 / 1

STANDARDIZATION FILE :

SOFTWARE : AUTOCAD LT2000 UNI A0 (841X1189)